

HOTĂRÂREA NR.96
Din 17.12.2020

Privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții „Reparatii sarpanta si invelitoare cladire Primaria comunei Surduc”

Consiliul local al comunei Surduc,,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a primarului comunei Surduc nr. 7096/09.12.2020 și raportul nr. 7097/09.12.2020 prezentat de viceprimarul comunei
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- art.121 alin.2 din Constituția României, republicată,
- prevederile art 129 alin.2,litera,,b” și ,,c” și alin.4,litera,,d” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
- în temeiul art.196,alin.1,litera,,a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Devizul general al obiectivului de investiții „Reparatii sarpanta si invelitoare cladire Primaria comunei Surduc conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valoarea devizului este de 109.205,10 lei inclusiv TVA, din care C+M= 108.967,10 lei inclusiv TVA.

Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri își încetează valabilitatea art.3 și 4 din H.C.L. nr.51/27.05.2020.


Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de hotarare se incredințeaza ordonatorul principal de credite,respectiv primarul comunei.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- locuitorii comunei prin afisare
- compartimentul contabilitate din cadrul primariei,
- Instituția Prefectului jud.Sălaj,
- Dosar hotărâri,
- Primarul comunei,
- Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BREBAN MIRCEA-RADU

Contrasemnează secretar general comună
AVRAM SEBASTIAN -VASILE



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Reparatii sarpanata si invelitoare cladire Primaria com. Surduc
Comuna Surduc
Marcus C Radu Stefan - diriginta de santier

DEVIZIUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitie

Reparatii sarpanata si invelitoare cladire Primaria com. Surduc

Conform H.G. nr. 907 din 2016


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)			Valoare cu TVA		
		lei	lei	lei	lei	lei	lei
CAPITOL 1							
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie							
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3							
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	200.00	38.00	238.00	238.00	238.00	238.00
3.5.1	Tema de proiectare	200.00	38.00	238.00	238.00	238.00	238.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenta de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		200.00	38.00	238.00	238.00	238.00	238.00

DEVIZIUL GENERAL: Reparatii sarpanta si invelitoare cladire Primaria com. Surduc

	1	2	3	4	5
CAPITOL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	91.568,99	17.398,11	108.967,10	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dolari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	91.568,99	17.398,11	108.967,10	
CAPITOL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul stăutii în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		91.568,99	17.398,11	108.205,10	
din care: C+M(1+2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		91.568,99	17.398,11	108.987,10	

Evaluant

Beneficiar,



Radu Stefan, Siret, jud. Iasi, devizaro, e-mail: office@ntersoft.ro, tel.: 0236 477.007


OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Reparatii sarpanita si invelitoare cladire Primaria com. Surduc
 Comuna Surduc
 Marcus C Radu Stefan - diriginta de santier

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap/ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
		lei	lei	lei	lei
1					
3.5	Proiectare	200,00		0,00	
3.5.1	Tema de proiectare	200,00		0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00		0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00		0,00	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ordinurilor/autorizatiilor	0,00		0,00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00		0,00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00		0,00	
4	Investitia de baza	91,568,99		91,568,99	
4.1	Construcii si instalatii	91,568,99		91,568,99	
4.1.1	Cladire Primarie	91,568,99		91,568,99	
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00		0,00	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00		0,00	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00		0,00	
4.5	Dotari	0,00		0,00	
4.6	Active necorporale	0,00		0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		91,768,99		91,568,99	
TVA 19%		17,436,11		17,398,11	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		109,205,10		108,967,10	

Beneficiar,



www.deviza.ro, e-mail: office@intelsoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:
OBIECTUL:
 Beneficiar:
 Proiectant:


Reparatii sarpanita si inveltoarea cladire Primarie com. Surduc
 Cladire Primarie
 Comuna Surduc
 Marcus C Radu Stefan - diriginte de santier

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Cladire Primarie

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	91,568.99
4.1.1	[0002.1.1] Desfaceri	5,220.91
4.1.2	[0002.1.2] Lucrari de reparare sarpanita si refacere inveltoarea	86,348.08
TOTAL I		91,568.99
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporate	0.00
TOTAL III		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		91,568.99
TVA 19%:		17,398.11
TOTAL VALOARE:		108,967.10

Evaluator

Beneficiar,



Reședința: Șosea nr. 138, nr. 15, com. Surduc, e-mail: office@mlnsoft.ro, tel.: 0238 477.007

OBIECTIV:
STADIUL FZIC:
 Beneficiar:
 Proiectant:

Reparatii sarpanta si Invelitoare cladire Primaria com. Surduc
 Cladire Primarie
 Desfaceri
 Comuna Surduc
 Marcus C Radu Stefan - diriginta de santier

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei .

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
						1	2
0							
1	RPC126B1	Desfacerea invelitorilor din...clane, tigle solzi sau profilate cu jghaburi, asezate pe sipcă baltuie pe asterea sa sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, dolilor, pazilor, sorturilor si recordarii din tabla zincata	mp	342,00	10,72	3,667,76	
2	RPC125D1	Desfacerea la sarpanta din lemn si a elementelor componente...a streasinei Infundate din scanduri de rasinoase gelute, fara recuperarea materialului:	mp	112,00	4,40	492,74	
3	RPC127A1	Demontarea jghaburilor si buranelor...din tabla	m	109,00	2,75	299,89	
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0,00	4,460,19	0,00		4,460,19
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	100,35	0,00	0,00	100,35
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	4,560,54	0,00	0,00	4,560,54
Cheltuieli indirecte:		8,0000 %	0,00	364,84	0,00	0,00	364,84
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	4,925,39	0,00	0,00	4,925,39
Profit		5,0000 %	0,00	295,52	0,00	0,00	295,52
Total inclusiv Beneficiu:			0,00	5,220,91	0,00	0,00	5,220,91
TOTAL GENERAL (fara TVA):							991,97
TVA:					19,00 %		6,212,88
TOTAL GENERAL:							6,212,88

Evaluator,

Beneficiar,

DIRIGINTE DE SANTIER
**MARCUS C.
 RADU STEFAN**

Beneficiar cu SIRE: www.devizero. e-mail: office@intelsoft.ro. tel.: 0236 477 007

DEVIZERO
 S.R.L.
 CIF 37110715
 * ZALAU - ROMANIA *

OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL FIZIC:
 Beneficiar:
 Proiectant:

Reparatii sarpanita si invelitoare cladire Primaria com. Surduc
 Cladire Primaria
 Lucrari de reparare sarpanita si refacere invelitoare
 Comuna Surduc
 Marcus C Radu Stefan - diriginta de santier

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSH08C% Reparatiile elem. de sarpanita deteriorate, prin dublarea capitorului intre 2 reazeme	buc	30,00	237,54	7.126,11	
		material:		181,54	5.446,20	
		manopera:		55,00	1.650,00	
		utilaj:		1,00	29,91	
		transport:		0,00	0,00	
2	RPC408B1 Reparatii la elemente de sarpanita deteriorate prin...sustinere	mmp	40,00	33,96	1.358,45	
		material:		21,09	643,67	
		manopera:		12,87	514,78	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
3	CE20A1-NL Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capitorilor de lemn la invelitorile din tabla la acoperisuri fara astereala	mmp	362,00	18,42	6.668,76	
		material:		5,22	1.890,36	
		manopera:		13,20	4.778,40	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
4	CE27A% Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla culata (tigle metalice)	mmp	362,60	45,41	16.464,22	
		material:		13,76	4.996,99	
		manopera:		31,63	11.467,23	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
4.L	36460B3 Parou tabla amprent OL tip tigla prevopsita marc	mmp	416,99	27,10	11.300,43	
5	CE09A% Coarne pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip tigla	m	47,00	75,27	3.537,77	
		material:		68,40	3.214,64	
		manopera:		6,88	323,13	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
6	CE08E% Sorturi pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	32,00	44,85	1.435,20	
		material:		37,97	1.216,20	
		manopera:		6,88	220,00	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
7	CE2SD% NL Divacessorii la invelt. parazapezi	buc	48,00	15,07	723,12	
		material:		6,82	327,12	
		manopera:		8,25	396,00	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
8	CE19A1 Pazii si stresini din scanduri de lemn - pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simplu	m	125,00	5,50	687,84	
		material:		0,13	16,31	
		manopera:		5,23	653,13	
		utilaj:		0,15	18,41	
		transport:		0,00	0,00	
8.L	2903830 Scandura rasin lunga liv dis C GR = 24mm L = 3,00m s 942	m	1,88	850,00	1.593,76	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparare sarpanita si refacere invelitoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	CE31B#	Diverse la acoperis...streasina simpla	mp			
			112.00	55.43	6,208.32	
		material:		0.43	48.32	
		manopera:		55.00	6,160.00	
		utilaj:		0.00	0.00	
		transport:		0.00	0.00	
9L	5886760	Cule cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	16.80	4.48	
9L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gr = 24mm L = 3,00m s 942	mc	2.80	850.00	
10	RPCR38A1	Vopsitul lavanelor, lambrurilor si al streasinelor din lemn...cu vopsea de ulei	mp	137.00	19.33	
		material:		5.58	2,648.06	
		manopera:		13.75	764.31	
		utilaj:		0.00	1,883.75	
		transport:		0.00	0.00	
11	CE20A#	Sisteme de jgheaburi tip...brass din tabla protejata anticoroziv	m	83.00	48.59	
		material:		40.34	3,348.61	
		manopera:		8.25	684.75	
		utilaj:		0.00	0.00	
		transport:		0.00	0.00	
11L	6311778	Jgheab tabla otel OL la cald protejata cu plastic pt acoperis semicircular R cu D= 125 mm	m	87.15	29.12	
		material:		63.44	3,057.61	
		manopera:		53.81	2,593.86	
		utilaj:		0.00	463.93	
		transport:		0.00	0.00	
12	CE22A#	Sisteme de burlane tip brass...din tabla (protejata anticoroziv)	m	48.20	15.40	
		material:		53.81	2,593.86	
		manopera:		9.63	463.93	
		utilaj:		0.00	0.00	
		transport:		0.00	0.00	
12L	6311796	Burlan din tabla otel OL la cald protejata cu plastic pt acoperis, cu D= 100 mm, L= 3 m	m	50.61	23.23	
		material:		112.00	15.40	
		manopera:		13.20	246.05	
		utilaj:		0.00	1,478.40	
		transport:		0.00	0.00	
13	CB47A1	Scheia metalica w/burlan lucrari pe suprafete ventilate pina la 30 m inaltime inclusiv :	mp			
		material:			1,724.45	
		manopera:			246.05	
		utilaj:			1,478.40	
		transport:			0.00	
		utilaj			0.00	
		transport			0.00	
		total			74,736.19	
Total Chetutele directe:		44,014.40	30,673.48	48.31	0.00	74,736.19
Alte cheiute II directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0.00	690.15	0.00	690.15
Total inclusiv Chetutele directe:		44,014.40	31,363.63	48.31	0.00	75,426.34
Chetutele indirecte		8,0000 %	3,521.15	2,569.09	3.86	6,034.11
Total inclusiv Chetutele indirecte:		47,535.55	33,872.72	52.18	0.00	81,460.45
Profit		6,0000 %	2,852.13	2,032.36	3.13	4,887.53
Total inclusiv Beneficiu:		50,387.68	35,905.09	55.31	0.00	86,348.08
TOTAL GENERAL (fara TVA):						86,348.08
TVA:					19.00 %	16,406.13
TOTAL GENERAL:						102,754.21

Evaluator

Beneficiar,



RABABU STEFAN, Birujinte de Sanitarii, Zalau, Romania, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 417.007